

projektiranje, inženjering i konzalting

INVESTITOR :
OPĆINA SVETA NEDELJA
OIB 84615779206
Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA

GRAĐEVINA :
GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJEČJI VRTIĆ

LOKACIJA :
k.č. 635/4, k.o. SANTALEZI
naselje VREĆARI, Općina SVETA NEDELJA

Z.O.P. : 919/16

BR. ELAB. : 919 A

FAZA :

Ovaj projekt sastavni je dio
Građevinske dozvole
KLASA: UP/I-361-03/16-01/484
URBROJ: 2163/1-18-03/7-16-4
od 30. rujna 2016. godine

ovjerava:



GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA I

Glavni projektant : Marta Licul ing.arh.

Projektant arhitektonskog projekta : Marta Licul ing.arh.

MARTA LICUL
ing.arh.
OVLAŠTENNA ARHITEKTICA
A 1549

Direktor :

Marta Licul ing.arh.

U Labinu, lipanj 2016.g.

projektiranje, inženjering i konzalting

INVESTITOR :
OPĆINA SVETA NEDELJA
OIB 84615779206
Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA


GRAĐEVINA :
GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJEČJI VRTIĆ

LOKACIJA :
k.č. 635/4, k.o. SANTALEZI
naselje VREĆARI, Općina SVETA NEDELJA

Z.O.P. : 919/16

BR. ELAB. : 919 A

FAZA :



GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA I

Glavni projektant : Marta Licul ing.arh.

Projektant arhitektonskog projekta : Marta Licul ing.arh.

MARTA LICUL
ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 1549

Direktor :

Marta Licul ing.arh.

nova projekt
d.o.o. Nedešćina
projektiranje, inženjering i konzalting

U Labinu, lipanj 2016.g.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIČ ARHITEKTONSKI PROJEKT - OPĆI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A I
---	---	---------------------------------------

SADRŽAJ MAPE I - ARHITEKTONSKI PROJEKT

I OPĆI DIO :

1. Popis mapa
2. Registracija poduzeća
3. Ugovor o projektiranju
4. Rješenje o imenovanju projektanta
5. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata
6. Zajednički iskaz procijenjenih troškova

II TEKSTUALNI DIO :

1. Primjenjeni propisi kod izrade dokumentacije
2. Tehnički opis
3. Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala
4. Elaborat toplinske zaštite i zaštite od buke i vibracija
5. Troškovnik sa procjenom troškova

III GRAFIČKI DIO :

- | | | |
|----|---------------------------------|---------|
| 1. | Situacija na geodetskoj podlozi | 1 : 500 |
| 2. | Tlocrt temelja temelja | 1 : 100 |
| 3. | Tlocrt prizemlja | 1 : 100 |
| 4. | Tlocrt krovišta | 1 : 100 |
| 5. | Tlocrt krova | 1 : 100 |
| 6. | Presjek | 1 : 100 |
| 7. | Pročelja | 1 : 100 |
| 8. | Pročelja | 1 : 100 |
| 9. | Analitički iskaz | 1 : 200 |

 d.o.o. Nedeščina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedeščina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - OPĆI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A I
---	---	---------------------------------------

INVESTITOR: OPĆINA SVETA NEDELJA
OIB 84615779206
Nedeščina 103, 52 231 NEDEŠĆINA

GRAĐEVINA: GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJEČJI VRTIĆ

LOKACIJA : k.č. 635/ 4, k.o. SANTALEZI
naselje VREĆARI, Općina SVETA NEDELJA

Z.O.P. : 919/ 16

BR.ELAB. : 919 A

FAZA : GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

I OPĆI DIO

Glavni projektant : Marta Licul ing.arh.

  MARTA LICUL
ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 1549

Projektant : Marta Licul ing.arh.

Direktor :

Marta Licul ing.arh.

 
d.o.o. Nedeščina
projektiranje, inženjering i konzalting

 d.o.o. Nedeščina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedeščina 103, 52 231 NEDEŠČINA Građevina: DJEČJI VRTIČ ARHITEKTONSKI PROJEKT - OPĆI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A I
---	---	---------------------------------------

POPIS MAPA :

MAPA I

ARHITEKTONSKI POJEKT

- br.elab. 919 A

Projektant : Marta Licul ing.arh.

MAPA II

GRAĐEVINSKI POJEKT

- br.elab. 126/ 16

- PROJEKT KONSTRUKCIJE

- PROJEKT VODE I KANALIZACIJE

Projektant : Emanuela Paliska dipl.ing.građ.

MAPA III

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE

- br.elab. HB16059

Projektant : Denis Šverko mag.ing.el.

MAPA IV

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

- br.elab. 86-P/ 16

Projektant : Ombreta Vitasović Diminić dip.ing.sig, ing.građ.

MAPA V

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

- br.elab. 86-R/ 16

Projektant : Ombreta Vitasović Diminić dip.ing.sig, ing.građ.

MAPA VI

PROJEKT TREMOTEHNIČKIH INSTALACIJA

- br. elab. 173/ 16-

GT

Projektant : Silvija Lah dipl.ing.stroj.

MAPA VII

GEODETSKI PROJEKT

- br. elab. 8-GP/ 16

Projektant : Denis Fable dipl.ing.geod.



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasik: UPR-550-07/91-01/1085
Ubroj: 314-01-99-1
Zagreb, 21. rujna 1999.

Na temelju članka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u građiteljstvu (Narodne novine broj 47/99), Odbor za upis izdava arhitekata, inženjera po završetku koji je podnijela LICOL MARTA, ing. arch, Nedešćina, Nedešćina b.b. za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, domo je slijedeće:

R U J E Ž B N J E

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se LICOL MARTA, (MBO 2410963366904), ing. arch, Nedešćina, u skladu s imenom Ovlašteni arhitekti, pod rednim brojem 1549, s datom upisa 28.09.99.

2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, LICOL MARTA, ing. arch, Nedešćina, stječe pravo na uporabu skraćenog naziva "Ovlašteni arhitekt" i pravo na obavljanje poslova izmjerenih članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlaštenim arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica" i stječe pravo na uporabu "prezima".

O b r a z l o ž e n j e:

LICOL MARTA, ing. arch, podnio je Zahtjev za upis Imenik ovlaštenih arhitekata.


Odbor za upis izdava arhitekata proveo je postupak u skladu s odredbama članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine broj 40/99), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine broj 40/99), trijažno kao u izdaci.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovana stječe pravo na izdaci u uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdaci "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravljanju postupku (Narodne novine, broj 53/91) predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Probu ovog Rješenja žalbe nije dopuštena, ali se može podnijeti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primke ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. LICOL MARTA
Nedešćina, Nedešćina b.b.
2. U povrat povjere o izvršenoj dostavi
3. U Zbirku isprava Komore
3. Pismobranu Komore

 d.o.o. Nedeščina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedeščina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - OPĆI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A I
---	---	---------------------------------------

Na temelju članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/ 13) direktor i investitor zaključuju

UGOVOR O PROJEKTIRANJU br. P- 919/ GP/ 16

kojim se postavlja za glavnog projektanta

MARTU LICUL ing.arh.

na izradi tehničke dokumentacije :

INVESTITOR: OPĆ INA SVETA NEDELJA
OIB 84615779206
Nedešč ina 103, 52 231 NEDEŠĆ INA

GRAĐEVINA: GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJEČJI VRTIĆ

LOKACIJA : k.č. 635/ 4, k.o. SANTALEZI
naselje VREĆ ARI, Opć ina SVETA NEDELJA

Z.O.P. : 919/ 16

BR.ELAB. : 919 A

FAZA : GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Prava i obaveze projektanta i investitora regulirana su Zakonom o građenju, te drugim važeć im propisima.

direktor :

Marta Licul ing.arh.



d.o.o. Nedeščina
projektiranje, inženjering i konzalting

investitor:

OPĆ INA SVETA NEDELJA

U Labinu, lipanj 2016.g.

	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - OPĆI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A I
---	---	---------------------------------------

Na temelju članka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13) trgovačko društvo "Nova projekt" d.o.o. iz Nedešćine, Nedešćina 137 A, donosi

RJEŠENJE br. 919 A

kojim postavljam za :

- Projektanta : MARTU LICUL ing.arh.

na izradi tehničke dokumentacije :

INVESTITOR: OPĆINA SVETA NEDELJA
OIB 84615779206
Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA

GRAĐEVINA: GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJEČJI VRTIĆ

LOKACIJA : k.č. 635/4, k.o. SANTALEZI
naselje VREĆARI, Općina SVETA NEDELJA

Z.O.P. : 919/16


BR.ELAB. : 919 A

FAZA : GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Prema Zakonu o gradnji («Narodne novine», br.153/13), trgovačko društvo "Nova projekt" d.o.o. iz Nedešćine, Nedešćina 137 A, imenuje projektanta koji je odgovoran za ispravnost i potpunost pojedinog projekta u smislu ispravnosti tehničkih rješenja, računsku točnost, međusobnu usklađenost pojedinih dijelova projekta, te primijenjenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara.

Imenovani djelatnik upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata pod brojem 1549.

direktor :
Marta Licul ing.arh.


projektna, inženjering i konzalting

U Labinu, lipanj 2016.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJEČI
STALNA SLUŽBA U PAZINU

MBS: 040207051
Tt-14/1621-2

RJEŠENJE

Trgovački sud u Rijeci - stalna služba u Pazinu po sudu pojedincu Tamara Iakoseljac Benčić u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene predmeta poslovanja i odredbi Izjave o osnivanju po prijedlogu predlagatelja NOVA PROJEKT projektiranje, inženjering i konzalting, društvo s ograničenom odgovornošću, Nedešćina 137/A, 05.03.2014. godine

riješio je

u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena predmeta poslovanja - djelatnosti i promjena odredbi Izjave o osnivanju subjekta upisa upisanog


pod tvrtkom/nazivom NOVA PROJEKT projektiranje, inženjering i konzalting, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Nedešćina, Nedešćina 137/A, u registarski uložak s MBS 040207051, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U RIJEČI
STALNA SLUŽBA U PAZINU

U Pazinu, 5. ožujka 2014. godine

S U D A C

Uputa o pravnom lijeku:
Pravo na žalbu protiv ovog rješenja sudionik ili druga osoba koja za to ima pravo žalbe se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem pristupanja, pod predlagatelja nema pravo žalbe.



Tamara Iakoseljac Benčić
Za voditelj općina privredni službenik

D003, 2014-03-05 10:36:37

Stranica: 1 od 1

TRGOVAČKI SUD U RIJEČI
STALNA SLUŽBA U PAZINU
Tt-14/1621-2

MBS: 040207051
Datum: 05.03.2014

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 2 za tvrtku NOVA PROJEKT projektiranje, inženjering i konzalting, društvo s ograničenom odgovornošću upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
- gradnje
- usluge energetskog certificiranja zgrada
- proizvodnja električne energije
- distribucija električne energije
- usluge preseljenja
- posredovanje u prometu nekretnosti
- poslovanje nekretnostima
- poslovi upravljanja nekretnostima i održavanja nekretnosti
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem


PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

Odlukom člana društva od 21.02.2014. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 20.12.2004. godine u članku 3. glave dopune predmeta poslovanja novim djelatnostima, u članku 6. vezano za odredbe o poslovnim udjelima i čl. 9. vezano za odredbe o upravi.
Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 21.02.2014. godine dostavljen je u zbirku isprava.

U Pazinu, 05. ožujka 2014.

S U D A C
Tamara Iakoseljac Benčić



D002, 2014-03-05 10:36:39

Stranica: 1 od 1

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIČ ARHITEKTONSKI PROJEKT - OPĆI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A I
---	---	---------------------------------------

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14), a na temelju izjava projekatana pojedinih projekta, glavni projektant donosi :

ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA

ARHITEKTONSKI PROJEKT	1.327.357,50 kn
PROJEKT KONSTRUKCIJE	924.627,71 kn
PROJEKT VODE I KANALIZACIJE	292.706,67 kn
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE	182.922,00 kn
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA	657.323,50 kn
UKUPNO	3.384.937,38 kn
PDV 25%	846.234,35 kn
SVEUKUPNO	4.231.171,73 kn

Glavni projektant :

Marta Licul ing.arh.



MARTA LICUL
ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 1549

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - OPĆI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A I
---	---	---------------------------------------

Na temelju čl. 249. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/17, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) dajemo sljedeć u:

IZJAVU

da je projekt

INVESTITOR: OPĆINA SVETA NEDELJA
OIB 84615779206
Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA

GRAĐEVINA: GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJEČJI VRTIĆ

LOKACIJA : k.č. 635/4, k.o. SANTALEZI
naselje VREĆARI, Općina SVETA NEDELJA

Z.O.P. : 919/16

BR.ELAB. : 919 A

FAZA : GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
usklađen sa:

- Prostornim planom uređenja Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", br. 3/2005), njegovim izmjenama i dopunama
- Zakonom o gradnji (NN 153/13)
- Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)
- Pravilnikom o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14)
- Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08).
- Ostalim zakonima, propisima, pravilnicima i normama obvezno primjenjivim pri projektiranju, a čiji je popis dan u pripadajućim dijelovima ovog projekta.

Projektant :
Marta Licul ing.arh.

  MARTA LICUL
ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 1549

Direktor :
Marta Licul ing.arh.

 
d.o.o. Nedešćina
projektiranje, inženjering i konzalting

Ovlaštena arhitektica, redni broj 1549

Klasa : UP/I-350-07/91-01/1085, od 28. rujna 1999.g.

U Labinu, lipanj 2016.g.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

INVESTITOR: OPĆINA SVETA NEDELJA
OIB 84615779206
Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA

GRAĐEVINA: GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJEČJI VRTIĆ

LOKACIJA : k.č. 635/4, k.o. SANTALEZI
naselje VREĆARI, Općina SVETA NEDELJA

Z.O.P. : 919/16

BR.ELAB. : 919 A

FAZA : GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

II TEKSTUALNI DIO

Glavni projektant : Marta Licul ing.arh.



MARTA LICUL
ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 1549

Projektant : Marta Licul ing.arh.

Direktor :

Marta Licul ing.arh.



d.o.o. Nedešćina
projektiranje, inženjering i konzalting

U Labinu, lipanj 2016.g.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

OVAJ ELABORAT JE USKLAĐEN SA SLIJEDEĆIM ZAKONIMA, PRAVILNICIMA I PROPISIMA:

ARHITEKTONSKA DJELATNOST

UVJETI I REGISTRACIJA DJELATNOSTI

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11) Vidi: čl.76. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09)

Pravilnik o stručnom ispitu i upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 2/14)

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 45/09)

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od 10. svibnja 2000., 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12)

Zakon o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11)

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12)

Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 98/94)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007-NKD 2007 (NN 58/07, 72/07-ispravak)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.-NKD 2007 (NN 80/07, 45/09, 16/12)

STRUČNO POSLOVANJE

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09-izmjene, 125/08, 36/09-izmjene, 150/11)

Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama (NN 117/07, 25/08, 69/10)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Zakon o autorskom pravu i ostalim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08) Vidi: čl. 9. Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza (NN 125/11)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 37/11-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I-292/2011 od 23. ožujaka 2011., 77/11)

Popis tijela javne vlasti (NN 19/10)

Kriterij za određivanje visine naknade iz čl. 19. stavka 2. Zakona o pravu pristupa informacijama (NN 38/11)

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09)

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13)

Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/12)

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12)

Uredba o objavama javne nabave (NN 10/12)

Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 6/12)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12)

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

PROSTORNO UREĐENJE

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

Odluka o donošenju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99, 84/13)

Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 143/13)

Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/ 98, 39/ 04, 45/ 04-ispravak, 163/ 04)

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova (NN 90/ 11)

Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN 117/ 12)

Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim priložima toga plana (NN 135/ 10)

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora (NN 47/ 12)

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/ 06, 125/ 06-ispravak, 16/ 07-ispravak, 95/ 08-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3226/ 2006 od 9.srpnja 2008, 46/ 10-ispravak, 145/ 10, 44/ 13. 445/ 13)

Zakon o naseljima (NN 54/ 88)

Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima (NN 4/ 90, 91/ 11)

GRADNJA

Zakon o gradnji (NN 153/ 13)

Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/ 13)

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/ 09, 128/ 10, 136/ 12, 76/ 13)

Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ ili građevinsku dozvolu (NN 116/ 07, 56/ 11)

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/ 09, 57/ 10, 126/ 10, 48/ 11, 81/ 12, 68/ 13)

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/ 13)

Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/ 10, 111/ 10, 55/ 12)

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/ 02)

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/ 99 i 29/ 03)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/ 00)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 2/ 00 i 89/ 00)

Pravilnik o energetsom certificiranju zgrada (NN 36/ 10, 135/ 11) Pravilnik prestaje važiti danom primjene Pravilnika o energetskim pregledima zgrada i energetsom certificiranju zgrada (NN 81/ 12)

Pravilnik o energetskim pregledima zgrada i energetsom certificiranju zgrada (NN 81/ 12, 78/ 13)

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/ 12, 79/ 13)

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 69/ 12)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetske certificiranje zgrada (NN 81/ 12, 64/ 13)

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika (NN 6/ 00)

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/ 04)

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 47/ 12)

Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu (NN 47/ 12)

Pravilnik o načinu obavljanja inspeksijskog nadzora građevne inspekcije (NN 9/ 00, 99/ 02)

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora (NN 47/ 12)

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora i nadzornika (NN 2/ 00)

Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/ 09)

Klasifikacija vrsta građevina-KGV i metodološke upute za mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/ M70BRT, GRAĐ-2173M) (NN 11/ 98)

Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/ 12, 143/ 13)

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/ 12)

Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/ 08, 57/ 11)

Pravilnik o načinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća a dodjelom građevnog materijala i višestambenih objekata na područjima posebne državne skrbi (NN 144/ 11)

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi (NN 144/11)

STANOVANJE

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13)

Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (NN 106/04, 25/06, 121/11)

Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 67/09)

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izgradnju prostora i uređaja za prikupljanje i odnošenje otpadnog materijala iz stambenih zgrada (NN 28/70)

Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)

Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske: ukinute odrede čl.21.st.2., čl.31.st.2.podst.3., čl.39., čl.40.st.2., 66/98-ispravak Odluke)

Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštite najamnine (NN 40/97, 117/05)

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92-pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94-ispravak, 58/95, 11/96, 11/97-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-697/1995 od 29.siječnja 1997., 68/98, 96/99)

Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 120/00, 94/01, 78/02)

Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (NN 35/92, 72/92, 83/93, 110/93-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-204/1992 od 17.studenog 1993)

Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (NN 120/00)

Odluka o zabrani dodjele stanarskih prava (NN 104/95)

Pravilnik o visini naknade koju vlasnik stana i poslovnog prostora kao posebnog dijela zgrade plaća za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi i za troškove upravljanja stambenom zgradom (NN 10/96)

Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06)

Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN 31/11)

Plan državnih sredstava iz kojih se odobrava zajam prilikom kupnje stana (NN 44/10)

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za ostvarivanje prava na jamstvo Republike Hrvatske za otplatu kamata na stambene kredite (NN 38/11)

Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN 38/11)

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11) Vidi: čl.258. Zakona o vodama (NN 153/09) Vidi: čl.89. st.1. i st.5. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09) Vidi: čl.141. Zakona o cestama (NN 84/11) Vidi: čl.118. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11)

Podatak o prosječnim troškovima gradnje m³ etalonske građevine u Republici Hrvatskoj (NN 59/10)

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 55/12)

Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)

TEHNIČKI PROPISI

Nosiva konstrukcija:

Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09, 125/10, 136/12)

Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Zgradarstvo:

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata www.mzopu.hr

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13)

Strojarske instalacije:

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07)

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)

Električne instalacije:

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)

PRIZNATA TEHNIČKA PRAVILA

Nosive konstrukcije:

Pravilnik o Tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija (Sl. list SFRJ 26/88)

Vidi: Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10) Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima

(Sl. list SFRJ 31/81, 49/82, 29/83, 20/88, 52/90) Vidi: Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

Vidi: Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10) Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Privremenim Tehničkim propisima za građenje u seizmičkim područjima (Sl. list SFRJ

39/64) Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl. list SFRJ 15/90) Vidi:

Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10)

Tehnički propisi za djelovanje vjetra na nosive čelične konstrukcije (Sl. list SFRJ 41/64) Vidi: Tehnički

propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (Sl. list SFRJ 61/86), Vidi: Tehnički

propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10) Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija

(Sl. list SFRJ 6/65) Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Tehničkim propisima za lake čelične građevine kod nosećih čeličnih konstrukcija (Sl. list

SFRJ 6/65) Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Tehničkom normativima za određivanje veličine opterećenja mostova (Sl. list SFRJ 1/91)

Pravilnik o Tehničkim propisima za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije kod

nosećih čeličnih konstrukcija (Sl. list SFRJ 6/65)

Pravilnik o Tehničkim propisima za pregled i ispitivanja nosećih čeličnih konstrukcija (Sl. list SFRJ

6/65)

Niskogradnja:

Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i gradnju tunela na cestama (Sl. list SFRJ 59/73)

Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i građenje željezničkih tunela (Sl. list SFRJ 55/73)

HRN U.B9.012/81 - Projektiranje i građenje putova. Procjena osjetljivosti kolovozne konstrukcije na djelovanje mraza i tehničke mjere za sprečavanje oštećenja.

HRN U.S4.064/90 - Tipovi osiguranja kosina nasipa i usjeka i nožica nasipa.

HRN U.S4.104/84 - Tehnička oprema javnih putova. Zaštitne ograde. Termini i definicije. Klasifikacija.

HRN U.C4.012/81 - Projektiranje i građenje cesta. Dimenzioniranje novih asfaltnih kolovoznih konstrukcija.

HRN U.C4.016/81 - Projektiranje i građenje cesta. Klimatski i hidrološki uvjeti.

HRN U.E1.010/87 - Projektiranje i građenje cesta. Zemljani radovi na izgradnji putova. Tehnički uvjeti za izvođenje.

HRN U.E4.010/64 - Tehnički uvjeti za izradu površinskih zastora.

HRN U.E4.014/90 - Projektiranje i građenje putova. Izrada habajućih slojeva od asfaltnih betona vrućim postupkom. Tehnički uvjeti.

	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

HRN U.E8.010/ 81 - **Projektiranje i građenje cesta. Nosivost i ravnost na nivou posteljice.**

HRN U.E8.016/ 81 - **Projektiranje i građenje cesta. Mjerenje deflaksije fleksibilnog kolnika. Oprema i metode.**

HRN U.E9.021/ 86 - **Projektiranje i građenje cesta. Izrada gornjih nosivih slojeva od bitumenziranog materijala po vruć em postupku. Tehnički uvjeti.**

HRN U.E9.022/ 70 - **Nosivi slojevi podloga za ceste od mehanički stabiliziranog tla. Tehnički uvjeti za izradu.**

HRN U.E9.024/ 80 - **Projektiranje i građenje cesta. Izrada nosivih slojeva kolničke konstrukcije putova od materijala stabiliziranih cementom i sličnim hidrauličkim vezivom. Tehnički uvjeti.**

HRN E9.026/ 82 - **Projektiranje i građenje cesta. Izrada stabiliziranog tla vapnom i izrada nosivih slojeva za putove od materijala stabiliziranih vapnom.**

HRN E9.028/ 82 - **Projektiranje i građenje cesta. Izrada donjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala po vruć em postupku. Tehnički uvjeti.**

HRN U.M3.010/ 75 - **Bitumen za kolovoze. Uvjeti kvalitete.**

HRN U.M3.090/ 61 - **Uzimanje uzoraka asfaltnih mješavina za kolovoze i mase za zalijevanje sastavaka.**

HRN U.M8.090/ 66 - **Asfaltne mješavine za kolovoze. Ispitivanje po Marchal-u.**

HRN U.C1.025/ 88 - **Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Elementi poprečnog profila. Biciklističke staze.**

HRN U.C1.024/ 88 - **Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Elementi poprečnog profila. Slobodni profili za vozila javnog gradskog prometa.**

HRN U.C1.030/ 88 - **Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Produžni profil kolnika.**

HRN U.C1.022/ 88 - **Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Elementi poprečnog profila kolnika, slobodni profili.**

HRN U.C1.020/ 88 - **Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Klasifikacija prometnica. Vrijednosti računskih brzina.**

HRNB U.C.023/ 88 - **Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Elementi poprečnog profila pješačke staze.**

Zgradarstvo:

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 21/ 90) Vidi: čl.13. Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/ 06)

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (Sl. list SFRJ 26/ 69)

Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverica za opću uporabu u građevinarstvu (Sl.list SFRJ 61/ 83) Vidi: čl.26. st.1. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 24/ 11)

HRN U.F2.010/ 78 - **Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova**

HRN U.F2.011/ 77 - **Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova.**

HRN U.F2.012/ 78 - **Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova.**

HRN U.F2.016/ 77 - **Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketerskih radova.**

HRN U.FS.017/ 78 - **Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih podloga.**

HRN U.F2.024/ 80 - **Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima.**

HRN U.F3.050/ 78 - **Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova.**

HRN U.F7.010/ 68 - **Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama.**

Strojarske instalacije:

Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl. list SFRJ 38/ 89, NN 69/ 97)

HRN U.C2.200/ 71 – **Provjesivanje prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem pojedinačnih kanala.**

HRN U.C2.201/ 71 – **Provjesivanje prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem sabirnih kanala.**

U Labinu, lipanj 2016.g.

	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

HRN U.C2.201/ 71 – Provjesvibanje prostorija bez vanjskih prozora pomoć u ventilatora

Električne instalacije:

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl. list SFRJ 13/ 78)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list SFRJ 63/ 73)

TEHNIČKI ZAHTEJEVI/ OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI PROIZVODA

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/ 13, 14/ 14)

Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva (NN 28/ 09, 154/ 09)

Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/ 10)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 24/ 11)

Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/ 10)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/ 11)

Pravilnik za plinske aparate (NN 55/ 10)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 138/ 08)

Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 58/ 10)

Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 58/ 10)

Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 126/ 08)

Pravilnik o aerosolnim raspršivačima (NN 83/ 10)

Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu (NN 126/ 08)

Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova za tekuće i plinovito gorivo (NN 135/ 05)

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 34/ 10)

Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 32/ 11)

Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/ 10)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN 105/ 10)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/ 11)

Popis hrvatskih normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/ 11)

Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/ 12)

Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (NN 36/ 12)

Pravilnik o zahtjevima za energetske učinkovitost kućanskih električnih hladnjaka, ledenica i njihovih kombinacija (NN 135/ 05)

Pravilnik o zahtjevima za energetske učinkovitost prigušnica za fluorescentnu rasvjetu (NN 32/ 09)

GRAĐEVNI PROIZVODI

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/ 08, 147/ 09, 87/ 10, 129/ 11)

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/ 08)

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/ 08)

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/ 10, 87/ 10, 146/ 10, 81/ 11, 100/ 11-ispravak, 130/ 12)

Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/ 2011 u prijelaznom razdoblju (NN 46/ 13)

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/ 13)

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

OPĆ A SIGURNOST PROIZVODA

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/ 09, 139/ 10, 14/ 14)

Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače (NN 55/ 10)

Popis Hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda (NN 133/ 10)

Popis Hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda (NN 56/ 12)

NORMIZACIJA, AKREDITACIJA, MJERITELJSTVO

Zakon o normizaciji (NN 80/ 13)

Hrvatski zavod za norme www.hzn.hr

Zakon o akreditaciji (NN 158/ 03, 75/ 09, 56/ 13)

Hrvatska akreditacijska agencija www.akreditacija.hr

Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/ 03, 194/ 03-ispravak, 111/ 07)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 2/ 07)

Državni zavod za mjeriteljstvo www.dzm.hr

ZAŠTITA NA RADU

Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/ 08, 123/ 08-ispravak)

Zakon o zaštiti na radu (NN 59/ 96, 94/ 96-ispravak, 114/ 03, 86/ 08, 75/ 09) Vidi: čl.70.st.3. Zakona o Državnom inspektoratu (NN 116/ 08)

Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/ 97, 114/ 02, 126/ 03, 144/ 09)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/ 97)

Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje stručnog ispita (NN 101/ 09, 40/ 10)

Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (NN 1/ 11)

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/ 84, 114/ 07-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I-2536/ 2005 od 17.listopada 2007. - ukida Izmjene i dopune Pravilnika NN 45/ 05.Vidi: čl.36. Tehničkog propisa o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/ 07)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/ 05)

Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/ 68, 45/ 68-ispravak)

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/ 08)

Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/ 86)

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/ 05)

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/ 06)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/ 08)

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/ 05)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/ 84)

Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/ 02) Vidi: čl.21. st.3. Pravilnika o sigurnosti strojeva (NN 28/ 11)

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/ 08)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/ 08)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/ 12)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/ 06, 106/ 07)

Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/ 09)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/ 08)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika izloženosti kemijskim tvarima na radu (NN 155/ 08)

Pravilnik o zaštiti radnika zbog izloženosti kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (NN 40/ 07)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/ 07)

Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN 10/ 86)

Vidi: čl.22. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/ 07)

	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala (NN 49/ 86)
Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura (NN 10/ 86)
Pravilnik o zaštiti na radu s tvarima koje sadrže polikloriranebifenile, polikloriranenaftalene i polikloriraneterfenile(NN 7/ 89)
Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (NN 11/ 84, 7/ 89)
Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu (NN 40/ 07)
Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu i kod površinskih i podzemnih rudarskih radova (NN 40/ 07)
Pravilnik o pružanju prve pomoć i radnicima na radu (NN 56/ 83)

ZAŠTITA OD BUKE

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/ 09)

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/ 04) Vidi: čl.15. Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/ 08)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/ 07)
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/ 07)
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/ 08)
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatorabuke(NN 75/ 09)

Priznata tehnička pravila:

HRN U.J6.001/ 82 - Akustika u građevinarstvu. Termin i definicije.

HRN U.J6.151/ 82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije.

HRN U.J6.201/ 89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.

HRN U.F2.010/ 78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova

ZAŠTITA OD POŽARA

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/ 10)

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/ 94, 110/ 05, 28/ 10)

Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/ 12)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/ 11)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/ 11)

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara (NN 62/ 94, 32/ 97)

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/ 12)

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/ 11)

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/ 12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/ 94, 55/ 94-ispravak, 142/ 03)

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/ 08)

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/ 99)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/ 05)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/ 11)

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/ 06)

Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/ 99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/ 12)

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/ 11)
Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/ 11)
Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/ 11)
Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćenja revidenata iz zaštite od požara (NN 56/ 12)
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/ 11)
Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata u provedbi mjera zabrane u području zaštite od požara (NN 50/ 11)
Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (NN 88/ 11)
Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN 88/ 11)

Priznata tehnička pravila:

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list SFRJ 7/ 84) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/ 10)
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili vatrootpornih zaklopaca (Sl. list SFRJ 35/ 80) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/ 10)
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom (Sl. list SFRJ 44/ 83, 31/ 89) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/ 10)
Pravilnik o tehničkim normativima za sustave za odvođenje dima i topline nastalih u požaru (Sl. list SFRJ 45/ 83) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/ 10)
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva (Sl. list SFRJ 57/ 85) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/ 10)
Naredba o obveznom potvrđivanju ručnih i prijevoznih uređaja za gašenje požara (Sl. list SFRJ 16/ 83 i NN 1/ 01) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/ 10)
Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (Sl. list SFRJ 24/ 90, NN 47/ 97, 68/ 00) Vidi: čl.37. Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama (NN 3/ 07)
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/ 88)

VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI

OPĆI PROPISI

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/ 96, 137/ 99-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-58/ 1999, U-I-237/ 19, U-I-1053/ 1997, U-I-1054/ 1997 od 17. studenog 1999., 22/ 00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1094/ 1999 od 9.veljače 2000., 73/ 00, 114/ 01, 79/ 06, 141/ 06, 146/ 08, 38/ 09, 153/ 09, 143/ 12) Vidi: čl.12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 128/ 12)

ZEMLJIŠNE KNJIGE

Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/ 96, 137/ 99-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-58/ 1997, U-I-235/ 1997, U-I-237/ 1997, U-I-1053/ 1997, U-I-1054/ 1997 od 17. Studenog 1999., 114/ 01, 100/ 04, 107/ 07, 152/ 08, 126/ 10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-831/ 2006 od 3. Studenog 2010.) Vidi: čl.12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 68/ 98)

Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (NN 81/ 97, 109/ 02, 123/ 02, 153/ 02-

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

ispravak, 14/ 05, 60/ 10) Vidi čl.24. Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/ 10)

Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (NN 123/ 04)

KATASTAR, GEODEZIJA

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/ 07, 124/ 10) Vidi: čl.77. st.1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/ 08)

Pravilnik o registru prostornih jedinica (NN 37/ 08)

Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/ 07, 148/ 09)

Pravilnik o katastru vodova (NN 71/ 08, 148/ 09)

Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (NN 142/ 08, 148/ 09)

Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 73/ 10)

Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske (NN 110/ 04, 117/ 04-ispravak)

Pravilnik o kartografskim znakovima (104/ 11)

Zbirka kartografskih znakova www.dgu.hr

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata (NN 109/ 08)

Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/ 07, 25/ 09, 148/ 09)

Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (NN 147/ 08)

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (NN 87/ 09)

Odluka o utvrđivanju kriterija i normi razmjene podataka (NN 102/ 10)

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/ 08, 61/ 11)

Uredba o snimanju iz zraka (NN 130/ 12)

VODNO GOSPODARSTVO

VODNE NAKNADE

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/ 09) Vidi: čl.118. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/ 11)

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/ 10, 76/ 11, 19/ 12)

Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 79/ 10, 134/ 12)

Izradila:

Marta Licul ing.arh.



MARTA LICUL
ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 1549

TEHNIČKI OPIS

PROJEKTNII ZADATAK

Glavni projekt za izgradnju građevine društvene namjene – dječjeg vrtića, izrađen je u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", br. 3/ 2005), njegovim izmjenama i dopunama, projektnim zadatkom, Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/ 08), te zakonima i propisima koji reguliraju gradnju.

Investitor želi izgraditi građevinu društvene namjene – dječji vrtić na k.č. 635/ 4, k.o. Santalezi, u naselju Vrećari, Općina Sveta Nedelja.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Dječji vrtić je prizemnica sa tri vrtićke skupine sa 20-ero djece i jednom jaslčkom skupinom sa 12-ero djece, što ukupno iznosi 72 djeteta. Vrtić će funkcionirati kao područni vrtić Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, Labin. Stoga će u vrtiću raditi po dva odgajatelja za svaku skupinu, kuharica i pomoćna kuharica na pola radnog vremena, spremačica i domar. Svi ostali stručni suradnici dolaziti će po potrebi iz matičnog dječjeg vrtića, a osigurana im je prostorija za individualni rad.

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE

Građevna čestica k.č. 635/4, k.o. Santalezi, smještena je u građevinskom području naselja Vrećari. Parcela je površine 3984 m², a pristup je osiguran sa južne strane preko pristupne prometnice na k.č. 799/1 i k.č. 635/1, k.o. Santalezi. Za pristupnu prometnicu ishodena je Lokacijska dozvola KLASA:UP/I-350-05/16-01/000119, URBROJ:2163-1-18-03/7-16-0005, od 22. 08. 2016.g.

NAMJENA, VELIČINA I GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA ZGRADE

Namjena građevine je društvena – dječji vrtić.

Horizontalna projekcija građevine iznosi 635,71 m².

Brutto površina građevine iznosi 506,00 m²

Površina građevne čestice je 3984 m².

$Kig = 3984 \times 50\% = 1992 > 635,71 m^2$

$Kig projektirani = 635,71 \times 100 / 3984 = 16\%$

Maksimalna visina građevine od vijenca do zaravnatog terena je 3,50 m.

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Smještaj građevine kao i položaj građevinskog pravca razvidni su iz grafičkog dijela projekta.

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Oblikovanje elemenata građevine izvedeno je sukladno odredbama Prostornog plana uređenja. Arhitektonsko oblikovanje planiranog vrtića kao i građevinski materijali koji su upotrijebljeni, primjereni su tipologiji krajolika, istarskom prostoru i tradiciji te u skladu s uobičajenim načinom građenja i lokalnim uvjetima. Konstrukcija građevine izvedena je od standardnih čvrstih građevinskih materijala i to:

- glavni zidovi od blok opeke deb. 25 cm u produžnom mortu 1:2:6
- pregradni zidovi od gips-kartonskih ploča
- tavana i krovna konstrukcija su montažna konstrukcija sa termoizolacijom, hidroizolacijom i prekriveno kupom kanalicom
- svi zidovi i stropovi gletani i ličeni disperzivnom bojom, kupaonica, zahodi i kuhinja su obložene keramikom
- podovi su obloženi keramikom i lijevanim gumenim podom
- stolarija drvena ili plastična ostakljena izopan staklom

UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

Uređenje građevne čestice

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Prostor na građevnoj čestici uređen je na tradicionalan način, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta u površini minimalno 20%.

Već i dio građevne čestice je zatravnjen, uz granicu parcele biti će zasađena živica. Ograda će biti izvedena dijelom puna. Maksimalna visina ograde biti će 1.5 m, pri čemu je visina netransparentnog dijela ograde do 1.0 m.

Uvjeti za smještaj septičke jame ili bio-pročistača
Sve u skladu s glavnim građevinskim projektom.

Uvjeti za smještaj vozila
Na građevnoj čestici predviđen je prostor za smještaj i parkiranje vozila.

Zbrinjavanje kućnog otpada
Uz rub parcele, na mjestu koje je dostupno sa javnog puta je prostor za namjenske posude za kratkotrajno deponiranje otpada do odvoza.

NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA NA JAVNU PROMETNU POVRŠINU KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU

Način priključenja na javnu prometnu površinu
Pristup je osiguran sa južne strane preko pristupne prometnice na k.č. 799/1 i k.č. 635/1, k.o. Santalezi. Za pristupnu prometnicu ishodena je Lokacijska dozvola KLASA:UP/I-350-05/16-01/000119, URBROJ:2163-1-18-03/7-16-0005, od 22. 08. 2016.g.

Priključak na vodovodnu mrežu
Sve u skladu s glavnim građevinskim projektom.

Priključak na elektro mrežu
Sve u skladu s glavnim projektom elektroinstalacija.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJEZINO ODRŽAVANJE

Sukladno Tehničkim propisima za zidane konstrukcije projektirani vijek uporabe građevine je minimalno 50 godina.

Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetske svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i druge slične stručne poslove vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

PODNE POVRŠINE I NETTO KORISNE POVRŠINE

PRIZEMLJE

1.	Natkriveni ulaz	m2	13,80	x 50%	6,90
2.	Vjetorobran	m2	4,70		
3.	Hodnik	m2	6,40		
4.	Soba za individualni rad	m2	8,90		
5.	Soba dnevnog boravka - vrtić	m2	60,00		
5.1.	Garderoba	m2	4,35		
5.2.	Prostor sanitarnih uređaja	m2	4,30		
6.	Soba dnevnog boravka - vrtić	m2	60,00		
6.1.	Garderoba	m2	4,35		
6.2.	Prostor sanitarnih uređaja	m2	4,30		
7.	Soba dnevnog boravka - vrtić	m2	60,00		
7.1.	Garderoba	m2	4,35		
7.2.	Prostor sanitarnih uređaja	m2	4,30		
8.	Soba dnevnog boravka - jaslice	m2	60,00		
8.1.	Garderoba	m2	4,35		
8.2.	Prostor sanitarnih uređaja	m2	4,30		
8.3.	Trijaža	m2	4,20		
9.	Prostor za spremačicu	m2	4,20		
10.	Polivalentni prostor	m2	56,70		
11.	Kuhinja	m2	26,00		
11.1.	Spremište suhih namirnica	m2	2,75		
11.2.	Garderoba kuhinjskog osoblja	m2	5,15		
11.3.	Zahod za kuhinjsko osoblje	m2	1,70		
12.	Spremište za didaktička sredstva	m2	2,40		
13.	Čisto rublje	m2	0,90		
14.	Prljavo rublje	m2	0,90		
15.1.	Ženski zahod za posjetoce	m2	2,10		
15.2.	Muški zahod za posjetoce	m2	2,30		
16.	Hodnik sa garderobom za odgajatelje	m2	7,35		
17.	Soba za odgajatelje	m2	11,00		
18.	Hodnik	m2	3,25		
19.	Predprostor ženskog zahoda	m2	2,10		
19.1.	Ženski zahod	m2	1,45		
20.	Predprostor muškog zahoda	m2	2,25		
20.1.	Muški zahod	m2	1,30		
21.	Radiona	m2	4,15		
22.	Strojarnica	m2	4,20		
23.	Natkrivena terasa	m2	28,90	x 50%	14,45
24.	Natkrivena terasa	m2	28,90	x 50%	14,45
25.	Natkrivena terasa	m2	8,10	x 50%	4,05
		m2	520,65		480,80

BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA I VOLUMEN GRAĐEVINE

P brutto ukupno = 506,00 m2
V ukupno = 2.584,70 m3

Izradila :
Marta Licul ing.arh.



MARTA LICUL
ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTA
A 1549

	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆ E MATERIJALA

Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izrađen u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/ 2013), te s važeć im hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu.

Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvoditelj, Nadzorni inženjer i Revident su dužni pridržavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je dužan:

- povjeriti projektiranje, nadzor i građenje osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti
- osigurati stručni nadzor nad građenjem

Izvoditelj radova je po zakonu dužan:

- tako izvoditi radove da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava.
- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača što dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu s važeć im propisima u normama.
- osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i zakonom.

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete građenja Izvoditelj mora na gradilištu posjedovati odgovarajuć u dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi:

- voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu
- donijeti rješenja o postavljanju odgovornih osoba
- izraditi elaborat organizacije gradilišta s primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara
- izraditi elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjiga montaže
- izvršiti osiguranje iskolčenja građevina
- načiniti dokumentaciju o kvaliteti o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi
- sastaviti izvještaj o ispitivanju betona od strane ovlaštene organizacije prema programu ispitivanja
- sastaviti zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina prema preporukama proizvođača i važeć im propisima
- sastaviti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina
- nabaviti odgovarajuć e ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu
- sastaviti zapisnike o montaži opreme
- prikupiti jamstvene listove
- priložiti uputstva o pogonu i održavanju
- priložiti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuć e ateste i uvjerenja
- podnijeti izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.)
- izraditi elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija
- provesti sva ostala ispitivanja i radnje što nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja kvalitete radova te ugrađenog materijala i opreme

Pri izvedbi radova nužno je osigurati kontrolu kvalitete izvođenja radova. Kontrolu kvalitete radova može provoditi za to registrirano poduzeć e ili ustanova.

Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja i osigurava naručitelj radova odnosno Investitor.

Tekuć a tehnološka ispitivanja dužan je provoditi izvođač o svom trošku u skladu sa važeć im hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) dužan je predložiti Investitoru.

U Labinu, lipanj 2016.g.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru.

Program je izrađen samo prema stavkama troškovnika ovog građevinskog projekta i odnosi se samo na radove opisane ovim projektom.

Ukoliko nije objašnjen način rada, Izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uz pridržavanje važećih standarda i Općinih tehničkih uvjeta za izradu kvalitetnog proizvoda. Izvoditelj je dužan pridržavati se upute projektanta u pitanjima koje se odnose na izbor pojedinih materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nisu detaljno opisani troškovnikom.

Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i imati odgovarajuću dokumentaciju, odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Ukoliko izvoditelj sumnja u kvalitetu nekog materijala i smatra da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavjestiti projektante i nadzornog inženjera s obrazloženjem i dokumentacijom. Nakon proučenog prijedloga, odluku o primjeni materijala donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom. Jedinične cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente za potpuno dovršenje gotovog proizvoda, u skladu sa stavkama troškovnika.

Da bi se osigurali kvalitetno izvođenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih materijala i izvršenih radova.

Kontrola kvalitete sastoji se od:

- Ispitivanje pogodnosti materijala – obzirom na namjenu utvrđuje se prethodnim ispitivanjem. Svojstva materijal moraju zadovoljiti zahtjeve Općinih tehničkih uvjeta.
- Tekuća kontrole – obavlja Izvođač o svom trošku.
- Kontrolnog ispitivanja – obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa svojstvima propisanim Općinih tehničkih uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija.
- Provjere kvalitete uskladištenog materijala – kojom se utvrđuje kvaliteta uskladištenog materijala na deponijima, silosima, cisternama i sl.

Na gradilištu se moraju čuvati dokumenti o izvršenoj kontroli u slijedećim oblicima:

- Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala,
- Izvještaj o tekućoj kontroli,
- Izvještaj o kontrolnom ispitivanju,
- Atest,
- Uvjerenje o kvaliteti proizvoda,
- Uvjerenje o kvaliteti sirovine,
- Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala.

PRIPREMNI RADOVI

a) Iskolčenje građevine

Investitor zapisnički predaje Izvođaču ispravno iskolčenje objekta, prema HRN U.E1.010, uključujući i linije esproprijacije. Time se izvođač obavezuje provoditi stalno održavanje i po potrebi obnovu geodetskih točaka iskolčenja objekta. Izvođač je dužan osigurati geodetske točke iskolčenja i postaviti repere za stalnu kontrolu točaka iskolčenja. Točke iskolčenja određuju se u situacionom i visinskom smislu. Tek nakon postave navedenih geodetskih točaka, Izvođač može pristupiti izvođenju pripremnih radova na čišćenju i uređenju terena.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

b) Pripremni radovi

Pripremni radovi obuhvaćaju:

- - osiguranje svih prilaznih puteva i granica gradilišta tj. susjednih parcela ili objekata na način da se niti jednom aktivnošću ne ugrozi život ili prouzroči materijalna šteta na navedenim susjednim entitetima.
- formiranje i ograđivanje površina za odlaganje materijala, opreme i strojeva, te osiguranje manipulativnih površina.
- izvođenje privremenih temelja za dizalice ili postrojenja.
- čišćenje i uređenje terena

Izvoditelj je dužan priložiti vremenski plan izvođenja radova, te predložiti vrijeme završetka radova, koje daje na usvajanje Investitoru. Ukoliko se Investitor ne slaže s predloženim rokom, Izvoditelj je dužan korigirati vremenski plan izvođenja uz pojačani angažman kapaciteta kojim će moći zadovoljiti traženi rok. Prilikom izrade plana moraju se uzeti u obzir i nepovoljni vremenski uvjeti.

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetske priključake treba dati na uvid i odobrenje Investitoru.

Prije početka radova, Izvoditelj je dužan osigurati objekt kod osiguravajućeg društva i prijaviti ga nadležnoj Građevinskoj inspekciji, te o tome dati Investitoru pismeni dokaz.

Prije početka radova Izvoditelj treba prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat. Elaborat se ovjerava kod inspekcije rada, jedan primjerak se dostavlja Investitoru.

Svi elementi organizacije gradilišta i tehničke zaštite trebaju biti ukalkulirani u jediničnu cijenu pojedinih radova.

ZEMLJANI RADOVI

a) Opći uvjeti

Radovi se moraju odvijati i "prema pravilima struke", a za posebne faze radova potrebna je redovita pisana suglasnost nadzornog inženjera kroz građevinski dnevnik, ili posebno pisani dokument i to za:

- iskop i kvaliteta materijala
- geometrija ("figure") - iskop

Zemljani radovi moraju se izvoditi prema važećim tehničkim pravilnicima, kao i prema važećim HRN normama iz predmetnog područja i to:

HRN B.B8.032. (ispitivanje prirodnog kamena – određivanje zapreminske mase s porama i šupljinama i zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta mase i poroznosti)

HRN H.D1.031. do H.D1.040. (eksplozivi)

HRN N.S8.020. do N.S8.051. (zaštita od eksploziva)

Zajedničke odrednice za iskope

Iskop se obračunava u sraslom stanju

Gustoća i volumen iskopenih materijala, mjerodavni su za proračun utovara i prijevoza

Tehnologija rada

Određivanje načina kopanja, kao i izbor mehaničkih sredstava, zavisi s jedne strane od materijala iskopa, opsega rada, dužine izloženosti položaja, ograničenosti prostora, namjeni iskopane površine i povezanosti iskopskih radova s ostvarenjem plana nastavnog građenja, a s druge strane o raspoloživoj mehanizaciji Izvođača. Plan i tehnologiju iskopa mora odobriti nadzorni inženjer.

Miniranje

U Labinu, lipanj 2016.g.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Iskop u kamenom materijalu (materijal "A" kategorije) će se obavljati tako da se prvo pneumatskim odnosno hidrauličkim alatima (sa tla) buše rupe, a potom izvrši miniranje. Prije miniranja (u fazi pripreme gradnje) treba načiniti projekt miniranja, i pribaviti potrebna odobrenja i suglasnosti.

Tolerancije

Iskop mora biti u skladu s projektiranim. Nadzorni inženjer može po svom nahođenju kontrolirati iskop.

Općenite tolerance kod radova:

bageriranje (i rovokopači) od + 0 m do -0,3 m

iskop miniranjem od + 0 m do -0,3 m

Nadomjestak prekopanog materijala nasipom, ili betonom, obavezan je na svoj teret obaviti Izvoditelj ako se na mjestu iskopa temelji temeljni elementi građevine.

Uporaba materijala iz iskopa

Uporaba materijala iz iskopa u bilo koju svrhu podložna je odobrenju NI-a. Kontrola kakvoće iskopanog materijala za ponovnu upotrebu obavljati prema važećim normama: HRN U.B1.010, HRN U.B1.012, HRN U.B1.014, HRN U.B1.016, HRN U.B1.018, HRN U.B1.020, HRN U.B1.024, HRN U.B1.038, HRN U.B1.046, HRN U.E1.010.

Uz predmetne radove potrebno je izvršiti i obvezatne predradnje, i to :

zaštitne mjere i sredstva zaštite pri radu

obavezna kontrola svega gore navedenog, kao i upis u građevinski dnevnik o istom

TESARSKI RADOVI

Tesarski radovi moraju se izvoditi prema važećim tehničkim pravilnicima, kao i prema važećim HRN normama iz predmetnog područja.

- **HRN D.A0.020.** (vrste drva)
- **HRN D.A1.020,...035.** (ispitivanje drveta)
- **HRN D.B1.025.** (oblo tehničko drvo – građa za skele)
- **HRN D.C1.041.** (rezana građe jele-smrče)
- **HRN D.C5.021** (slojevite ploče od drveta - vrste ploča)
- **HRN D.C5.026** (glatke ploče)
- **HRN D.C5.043.** (furnirske ploče za nosive drvene inženjerske konstrukcije u građevinarstvu)
- **HRN M.B4.021**(čavli)

Upotrijebljena građa mora zadovoljavati gore navedene norme. Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru.

S toga posebnu pažnju treba posvetiti točnosti i potrebnoj krutosti izvedbe skele i oplata tj. točnosti izvedbe gotovih betonskih površina, čije odstupanje od projektiranih ravnina ne smije prekoračiti 5 mm, osim u slučajevima namjerno dodanih nadvišenja i sl.

Za sve nosive elemente, kod kojih je slobodna duljina veća od 6 m, oplata se postavlja tako da nakon njezina opterećenja ostane nadvišenje veličine $l/1000$, gdje je l = raspon elementa.

Upotreba žica, metalnih spojnica, metalnih distancera i sl., koji su nakon betonaže i skidanja oplata vidni, **ZABRANJENA JE !**

Skidanje oplata može uslijediti u skladu sa čl. 248. PBAB-a uz dokaz postignute čvrstoće betona u momentu skidanja oplata za stvarne uvjete njege i stvrdnjavanja betona, te isto treba definirati u Projektu betona za svaku klasu betona posebice.

U Labinu, lipanj 2016.g.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez potresa i oštećenja betonskih i ostalih elemenata konstrukcije.

Pri skidanju oplata nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim elementima, te sortirati građu u gomilama na određenim mjestima (platou), ili sl.

Uz predmetne radove potrebno je izvršiti i obvezatne predradnje, i to :

- zaštitne mjere i sredstva zaštite pri radu
- uzimanje potrebnih mjera na objektu
- postava i uklanjanje platoa za izradu, te postava i uklanjanje pomoćnih i ostalih skela
- odabiranje, slaganje i sortiranje građe po dimenzijama, uključivo sa potrebnim prijenosima, transportom na gradilištu i do gradilišta, tj mjesta ugradnje
- obavezna kontrola kvalitete prije ugradnje (atesti isl.), kao i obavezni upis u građevinski dnevnik

Sve ostalo, tj. način izvedbe, kategorizacija građe, način obračuna i sl. treba biti prema NORMATIVI građevinskih radova – (Gorazd Bučar)

Za složene građevine, odnosno građevine koje podliježu kontroli projekta na temelju Pravilnika o kontroli projekta (N.N.br.89/00), potrebno je izraditi elaborat o geotehničkim istražnim radovima, te prije same izvedene temeljenja pozvati predstavnika organizacije koja je izvršila geomehanička ispitivanja, da pregleda tlo u temeljnoj jami, te da konstatira da je temeljno tlo u skladu sa geotehničkim izvješćem, odnosno pretpostavljenom nosivošću u temeljnog tla.

ZIDARSKI RADOVI

a) Opći uvjeti za žbukanje

Prije početka žbukanja, opeke na zidovima moraju biti čiste, spojnice udubljene kako bi mort bolje prijanjao na zid. Posebnu pažnju treba obratiti betonskim površinama koje moraju prethodno biti dobro očišćene i naprskane rijetkim cementnim mlijekom.

Grubo žbukanje - prvi sloj

Da bi se dobila ravna površina najprije se mora nabaciti traka morta dužine 2 metra i širine do 15 cm u horizontalnom smjeru. Pošto se ovako nabačena traka morta malo stvrdne, provjerava se pomoću u ravnjače kvaliteta ožbukane površine. U slučaju potrebe nabacuje se još mort sve dok ravnjača ne pokaže zadovoljavajuć i rezultat.

Fino žbukanje - drugi sloj

Tek pošto se prvi sloj morta dobro osuši, zid se malo ovlaži i nabacuje se prosijani mort koji se ravna velikom glačalicom. Kada se fini sloj morta malo stvrdne vrši se glačanje malom glačalicom uz povremeno vlaženje i tako sve dok površina ne postane sasvim ravna.

Sav potreban materijal mora zidarima biti donijet u neposrednu blizinu i u dovoljnim količinama.

Obračun se vrši po m². Otvori oko kojih postoje uložine (špaletne) do 20 cm širine odbijati će se na sljedeći način:

- - otvori veličine do 3 m² ne odbijaju se, a njihove uložine se ne obračunavaju
- - kod otvora 3 do 5 m² odbijaju se površine preko 3 m², a uložine se obračunavaju posebno
- - otvori u pregradnim zidovima odbijaju se u cijelosti
- - ako su uložine šire od 20 cm onda se višak preko 20 cm obračunava posebno po kvadratnom metru, a otvori se odbijaju kako je to naprijed navedeno.

U Labinu, lipanj 2016.g.

	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

HRN U.M2.012 - Malter za žbukanje.

b) Opći uvjeti za zidanje opekama

Materijal potreban za zidanje (opeka, mort, voda) mora zidaru biti donijet u neposrednu blizinu i u dovoljnim količinama. Normativima zidanja je predviđeno da zidar ozida zid sa pravilnim vezama jednim od predviđenih mortova, čije spojnice moraju biti horizontalne, a mort debljine 1 cm.

Zidovi moraju biti vertikalni, a suvišni mort, dok je svjež, mora biti okresan zidarskom žlicom. Sav rad je predviđen od nove opeke normalnog formata.

Ispitivanja izvršiti prema:

HRN B.C1.001; 009; 011; 020; 023; 024; 028; 029; 050 - Cement

HRN B.B8.020; 039; 040 - Ispitivanje pijeska

HRN U.M2.010 - Malter za zidanje.

HRN B.C8.050 - Cementni malter.

HRN U.M2.002 - Malteri za zidanje i žbukanje. Metode za ispitivanja.

HRN B.D6.430 - Vatrostalni malter.

HRN B.D1.011 - Pune opeke od gline. Tehnički uvjeti.

HRN B.D1.015 - Šuplje opeke i blokovi od gline. Tehnički uvjeti.

HRN B.D1.016 - Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom. Tehnički uvjeti.

HRN B.D1.017 - Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom masom. Tehnički uvjeti.

HRN B.D1.022 - Šuplje ploče i porolit ploče od gline. Tehnički uvjeti.

HRN B.D1.030 - Šuplji blokovi od gline za međukatne konstrukcije. Tehnički uvjeti.

HRN U.N3.30 - Krečno silikatna opeka. Puna opeka, šuplja opeka i šuplji blokovi. Tehnički uvjeti.

c) Opći uvjeti za hidroizolacije

Izvedba izolaterskih radova i upotrebljeni materijal moraju zadovoljiti tehničke propise i standarde.

Izolacija koja se polaže na žbukanu ili betonsku podlogu, mora se obraditi hladnim premazom s organskim otapanjem ili štrcanem emulzijom. Upotreba emulzije je obavezna kaod vlažnih podloga.

Slojevi izolacijskih traka i premaza izvode se po vrstama i položaju točno po opisu u stavkama troškovnika i odredbama OTU. Bitumenska masa za vruć e premaze mora se zagrijati na 180 0C, a nanosi se neposredno pred postavljanje izolacijske trake. Izolacijska traka mora biti zaljepljena na prethodni sloj cijelom površinom, bez mjehura zračnog prostora.

Uskladištenje i manipulacija trakama vrši se u okomitom položaju, a sav materijal na izolaciji mora biti bez oštećenja i prvorazredne kvalitete te odgovarati postojeć im propisima i normama:

HRN U.M3.200 - Bitumenom impregnirana jutena tkanina. Uvjeti kvalitete.

HRN U.M3.210 - Bitumenska traka sa uloškom od jutene tkanine. Uvjeti kvalitete.

HRN U.M3.200 - Neposuti, bitumenom impregnirani krovni karton.

HRN U.M3.221 - Impregnirani i obostrano bitumenom obloženi papir.

HRN U.M3.226 - Bitumenska traka sa uloškom od sirovog krovnog kartona.

HRN U.M3.227 - Bitumenizirani stakleni voal.

HRN U.M3.229 - Aluminijska folija jednostrano obložena bitumenskom masom.

HRN U.M3.230 - Bitumenska traka sa uloškom od aluminijske folije.

HRN U.M3.231 - Bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala.

HRN U.M3.232 - Bitumenizirani krovni karton.

HRN U.M3.234 - Bitumenska traka od staklene tkanine.

HRN U.M3.240 - Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za hladni postupak.

HRN U.M3.242 - Hidroizolacioni materijali na osnovi bitumenskih emulzija, za hladni postupak.

HRN U.M3.244 - Hidroizolacioni materijali za topli postupak.

HRN U.M3.246 - Hidroizolacioni materijali od mastiksa.

U Labinu, lipanj 2016.g.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

HRN U.M3.248 - Bitumenizirani perforirani stakleni voal.
HRN U.M3.300 - Bitumenska traka.

OBRTNIČKI RADOVI

a) Limarski radovi

Limarski radovi moraju se izvesti prema važećim propisima i normama.

Norme za materijal:

za cinčani lim	C.E4.020
za pocinčani lim	C.E4.200 I C.B4.081
za bakreni lim	C.D4.020, C.D4.500
za aluminijski lim	C.C4.020, 025, 030, 050, 060, 062, 120, 150

Limarske radove vezane na pokrov i izolaterske radove treba obavezno izvoditi paralelno sa tim radovima. Ispod lima treba obavezno i uvijek položiti traku bitumenske ljepenke širu za 15 cm od ruba lima radi povezivanja s pokrovom ili slojevima izolacije.

U načelu se ne smije upotrebljavati više vrsta lima na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi onda spojeve treba na pogodan način izolirati kako ne bi došlo do galvanskog elektriciteta.

Razne standardne detalje spajanja pertlanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema pravilima struke i važećim propisima.

Eventualne promjene detalja ili vrsta materijala obavezno dogovoriti sa projektantom ili projektantom konstruktorom.

U cijeni stavaka limarskih radova je uključen kompletan rad na izradi i postavi elemenata, sav spojni materijal kao i ugradba potrebnih nosača lima i razna brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata.

b) Bravarski radovi

Prilikom izvedbe bravarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi.

Materijal za izradu elemenata kao i svi gotovi elementi i njihova montaža moraju odgovarati normama:

- kvadratno željezo	C.B3.024
- plosno željezo	C.B3.025
- okruglo željezo	C.K6.020
- profilno željezo	C.B0.500
- čelični limovi	C.B4110; 111; 112
- rebrasti limovi od aluminija	C.C4.060

Prije početka izrade sve mjere kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan prije izrade predložiti projektantu i nadzornom organu radioničke detalje radi odobrenja. Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Varene dijelove i druge spojeve treba prije premazivanja antikorozivnom bojom dobro očistiti.

Okov mora biti prvoklasan, a kvalitetom odgovarati standardu M.K3.031 i M/K3.031. Brtvljenje željeznih okvira vrata, prozora i stijena prema zidu i stropu treba izvesti bitrax trakom i trajno elastičnim kitom prije postavljanja pokrivnih profila ili limova.

U Labinu, lipanj 2016.g.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

c) Alubravarija

Materijal za izradu elemenata kao i svi gotovi elementi i njihova montaža moraju odgovarati važećim normama:

- za specijalne profile C.C3.220
- za limove i trake C.C4.020

Za izradu aluminijskih elemenata upotrebljavati dvostruku eloksiranu alubravariju - profili i limovi. Okov mora biti prvoklasne kvalitete. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka mora biti minimalno.

Brtvljenje aluminijske pregrade prema zidu i stropu trajno elastičnim kitom i poliuretanskom pjenu prije postave pokriva profila. Svi profili i limovi od kojih se izrađuje aluminijska bravarija moraju biti prvoklasno obrađeni i jednolične boje.

d) Stolarski radovi

Prozori su ostakljeni izolacijskim staklom sa LOW-E premazom, deb. 4+ 16+ 6 mm, kvaliteta stakla A-HRN E1. 011.

Vanjska stolarija mora zadovoljiti Tehnički propis za prozore i vrata NN 6/06, slijedećih minimalnih tehničkih karakteristika sistema:

- Propusnost zraka –prema HRN EN 12207:2001 - Razredba EN 12207:1999 - razred 4 (3-9 m³/hm² pri 100Pa)
- Vodonepropusnost –prema HRN EN 12208:2001- Razredba EN 12208:1999 - razred 9A (Δp = 600 Pa)
- Otpornost na opterećenje vjetrom – prema HRN EN 12210:2001, i HRN EN 12210/ AC:2005 - Razredba EN 12210:1999 i EN 12210:1999/ AC:2002 - razred C3
- Treba pripadati II.klasi prema HRN U.J6.201 zvučne izolacije sa R_w min 30 dB
- Toplinska izolativnost - ukupni koeficijent prolaza topline iznosi $U_w = \text{min. } 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Sistem i uvjeti ugradnje moraju osigurati da prilikom ugradnje budu zadovoljena sva prije navedena tehnička svojstva sistema (propusnost zraka, vodonepropusnost, otpornost na opterećenje vjetrom, prolazak topline, zvučna izolacija).

e) Staklarski radovi

Staklarske radove treba izvoditi u skladu sa Tehničkim uvjetima za izvođenje staklorezačkih radova U.F2.025.

Materijali moraju odgovarati slijedećim normama:

- ravno vučeno staklo B.E1.011
- ravno lijevano brazdasto i ornament staklo B.E1.050
- ravno armirano staklo B.E1.080
- staklarski kit H.C6.050

Ostakljenje se u načelu vrši na gradilištu i ono mora biti vodonepropusno. IZO staklo mora biti izrađeno od dva sloja debljine 4mm sa zračnim prostorom debljine 12mm. Za ugrađivanje koristi se trajno elastični prozirni kit.

Pričvršćenje stakla u željezne ili alu okvire vrši se pomoću u željeznih ili aluminijskih letvica koje su sastavni dio bravarskih stavki.

Pri zastakljivanju sa sigurnosnim staklom treba uzeti u obzir propise i uputstva proizvođača. Obračun zastakljivanja po m².

U Labinu, lipanj 2016.g.

	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

f) Keramičarski radovi

Opći uvjeti za keramičarske radove

Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno - bez valova, ispupčenja i udubljenja sa ujednačenim spojnica čija je minimalna širina uvjetovana dimenzijama pločica zbog dilatacionih zahtjeva.

Ugrađivanje pločica cementnim mortom

Kod popločavanja podova mortom razastre se i izravna na površini koliko se sa jednog mjesta može dohvatiti, na mort se postave pločice i daskom i čekićem poravnaju. Po završenom polaganju pločica opere se cijeli pod, a poslije 24 sata zalije cementni mlijekom i očisti.

Ugrađivanje pločica lijepljenjem

Podloga na koju se lijepe pločice mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista.

Pločice se navlaže, ocijede i na njihovu poledinu nanese ljepilo nazubljenom lopaticom u sloju od 1 do 3 mm i ovako pripremljena pločica se prislanja na podlogu i pritiskom prstiju namješta u potrebni položaj.

Naneseni sloj ljepila mora biti takve debljine da se u njega potpuno utope neravnine (rebra, kramponi) na poledini pločice, tako da ljepilo ispunjava prostor između pločice i podloge cijelom površinom pločice.

Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi pomoćni radovi, prenos materijala na 40 m i vertikalni transport na 20 m dizalicom.

HRN U.F2.011 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti, oblik, mjere i klasifikacija.

HRN B.D1.300; 301 - Prešane pločice za unutrašnje oblaganje. Tehnički uvjeti, oblik, mjere i klasifikacija.

HRN B.D1.305; 306 - Prešane glazirane i neglazirane podne pločice. Tehnički uvjeti, oblik, mjere i klasifikacija.

HRN B.D1.321 - Podne klinker pločice. Oblik, mjere i klase.

HRN B.D1.322 - Fazonski komadi. Oblik, mjere i klasifikacija.

HRN B.D1.331; 332 - Glazirane i neglazirane mozaik pločice. Tehnički uvjeti, ispitivanje, oblik, mjere i klasifikacija.

HRN B.D1.334; 335 - Vučene pločice. Tehnički uvjeti, oblik, mjere i klasifikacija.

HRN B.D8.050 - Određivanje otpornosti prema temperaturnim promjenama za pločice specijalne namjene.

HRN B.D8.052 - Određivanje koeficijenta linearnog termičkog širenja za pločice specijalne namjene.

HRN B.D8.054 - Određivanje otpornosti na temperaturne promjene.

HRN B.D8.056 - Određivanje upijanja vode.

HRN B.D8.058 - Određivanje otpornosti prema smrzavanju.

HRN B.D8.060 - Ispitivanje otpornosti keramičkih neglaziranih pločica prema habanju.

HRN B.D8.062 - Određivanje otpornosti površine glaziranih pločica prema habanju.

HRN B.D8.064 - Određivanje tvrdoće po Mosu.

HRN B.D8.066 - Određivanje savojne čvrstoće.

HRN B.D8.068 - Provjeravanje mjera i izgleda vidne površine.

HRN B.D8.070 - Određivanje otpornosti na kiseline za pločice specijalne namjene.

HRN B.D8.080 - Određivanje otpornosti prema alkalijama za pločice specijalne namjene.

HRN B.D8.090 - Određivanje otpornosti na kemikalije.

HRN B.D8.092 - Određivanje otpornosti glaziranih pločica na kemikalije.

g) Soboslikarsko ličilački radovi

Soboslikarske radove treba izvoditi prema Tehničkim uvjetima za soboslikarske radove U.F2.013 i ličilačke radove U.F2.012 prema Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova.

Materijali za soboslikarsko ličilačke radove moraju biti prema normi H.C1.001, H.C1.002.

Opći uvjeti za ličilačke radove

Na obojenim površinama ne smiju se vidjeti tragovi četke, a ton mora biti ujednačen, bez mrlja. Otisci šablona i valjaka moraju biti oštri, a sastavi se na smiju poznati. Obojane površine se ne smiju brisati i ljuštiti.

U Labinu, lipanj 2016.g.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Izrađene linije moraju biti cijelom dužinom iste širine bilo da su vodoravne, okomite ili kose. Sav potreban materijal za pripremu posnih i masnih boja, sapunice i raznih smjesa mora biti donijet u prostoriju gdje će ga radnik upotrebljavati, a jediničnim cijenama je pokraj glavnog posla obuhvaćena i priprema, probno bojanje i priprema površina za bojanje.

Ako je za posao potrebna skela, treba je postaviti prije bojanja, a ista se obračunava posebno.

Gotov posao se obračunava kako slijedi:

po m² stvarno obojane površine - vijenci, istaci i udubljenja preko 15 cm širine obračunavaju se u razvijenoj širini.

otvori veličine 3.0 m² ne odbijaju se, a višak preko 3.0 m² odbija se od obojane površine. Kod otvora veličine do 3.0 m² uložine se ne obračunavaju. Kod otvora veličine preko 3.0 m² uložine se obračunavaju u prostorijama gdje je izrađen sokl od drugog materijala (keramičke pločice, masivni zidovi, drvena lamperija i sl.), dodaje se visini koja se dobije još i 20% od visine sokla (podnožja).

HRN U.F2.013 - Tehnički uvjeti za izvođenje molerskih radova.

HRN B.C1.021 - Način pakovanja, isporuka, smještaj i uzimanje uzoraka građevinskog kreča.

HRN B.C1.020 - Vrste, namjena i uvjeti kvalitete građevinskog kreča.

HRN B.C8.040 - Metode kemijskog ispitivanja građevinskog kreča.

HRN B.C8.042 - Metode fizičko-mehaničkog ispitivanja građevinskog kreča.

HRN B.C1.030 - Građevinski gips.

HRN B.C1.035 - Gips - kartonske ploče. Vrste, tehnički uvjeti, uzimanje uzoraka i ispitivanje.

HRN B.C8.032 - Uzimanje uzoraka i metode kemijskog ispitivanja građevinskog kreča.

f) Spušteni stropovi i lake pregrade od gipskartona

Sve predviđene radove izvesti prema sistemima za suhu ugradnju, zahtjevima tehnologije i prema podacima iz projektne dokumentacije. Ploče moraju zadovoljiti vatrootpornost propisanu normom HRN EN 15254-2 ili alternativno DIN-u 4102. Izvođač radova na vatrootpornim konstrukcijama mora posjedovati svjedodžbu o kvalifikaciji za izvedbu takove vrste radova.

Za isporučeni materijal i gotov proizvod treba pribaviti odgovarajuć i atest koji za uvozne komponente terba imati

ovjeru od domaćih institucija.

ZAŠTITA OD POŽARA

Do izgradnje građevine izvođači radova dužni su propisanim dokumentima priložiti dokaze kvalitete i funkcionalnosti ugrađenih proizvoda i opreme.

Sa stajališta zaštite od požara potrebno je ishoditi nalaz od ovlaštene pravne osobe, koja se nalazi na važećem Popisu pravnih osoba, radnji i stručnih službi sa potrebnim ovlastima:

- da ugrađeni proizvodi zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji
- o ispitanoj otpornosti protiv požara protupožarnih zidova čiji se dijelovi zaštite uju na prolaz instalacija na granici požarnih sektora
- za protupožarna vrata da zadovoljavaju projektirane otpornosti protiv požara

Kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme dokazuje se važećim tehničkim propisima i normama.

Za svu opremu, sredstva i uređaje, namijenjene za gašenje, dojavu i sprečavanje širenja požara koji su uvezni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlaštene od pravne osobe o ispravnosti istih kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu.

Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, iz ovjerene projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez ikakve odštete od strane investitora. Ako opis neke stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.

Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati nalaze od ovlaštene pravne osobe. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.

Pregled normi koje pokrivaju vatrootpornost dijelova građevina a koje su usvojene kao hrvatske norme:

GRAĐEVNI MATERIJALI-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja	HRN DIN 4102-1:2000
GRAĐEVNI ELEMENTI-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja	HRN DIN 4102-2:1996
POŽARNI ZIDOV I NENOSIVI VANJSKI ZIDOV-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja	HRN DIN 4102-3:1996
SASTAV I PRIMJENA GRAĐEVNIH MATERIJALA, GRAĐEVNIH ELEMENTA I POSEBNIH GRAĐEVNIH ELEMENTA	HRN DIN 4102-4:1996 HRN DIN 4102-4:Ispravak 3:2000
PREGRADE OTPORNE NA POŽAR, PREGRADE U ZIDOVIMA OKNA ZA DIZALA I OSTAKLJENJA OTPORNA NA POŽAR-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja	HRN DIN 4102-5:1996
VENTILACIJSKI VODOVI-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja	HRN DIN 4102-6:1996
KROVOVI-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja	HRN DIN 4102-6:1996
PREGRADE ZA KABELE-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja	HRN DIN 4102-9:1996
CIJEVNA OPLOŠTENJA, CIJEVNE ZAPREKE/ PREGRADE, INSTALACIJE OKNA I KANALITE POKLOPCINJIHOVIH REVIZIJSKIH OTVORA-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja	HRN DIN 4102-11:1996
OČUVANJE FUNKCIJE SUSTAVA ELEKTRIČNIH KABELA-Zahtjevi i ispitivanja	HRN DIN 4102-12:2000
OSTAKLJENJA OTPORNA POŽAR-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja	HRN DIN 4102-13:1996
PODNE OBLOGE I PODNI PREMAZI-Odredbe o širenju plamena pod djelovanjem izvora toplinskog zračenja	HRN DIN 4102-14:1996
VATROOTPORNE PREGRADE-Dokaz svojstva "automatsko zatvaranje"	HRN DIN 4102-18:1996

Tehnički propisi i hrvatske norme koji nisu eventualno navedeni, a njima se dokazuje kvaliteta pojedinih ugrađenih proizvoda i opreme moraju se također primijeniti.

Projektant:
Marta Licul ing.arh.




U Labinu, lipanj 2016.g.

 d.o.o. Nedešćina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEKSTUALNI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A II
---	---	--

INVESTITOR: OPĆINA SVETA NEDELJA
OIB 84615779206
Nedešćina 103, 52 231 NEDEŠĆINA

GRAĐEVINA: GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJEČJI VRTIĆ

LOKACIJA : k.č. 635/4, k.o. SNTALEZI
naselje VREĆARI, Općina SVETA NEDELJA

Z.O.P. : 919/16

BR.ELAB. : 919 A

FAZA : GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Glavni projektant : Marta Licul ing.arh.




MARTA LICUL
ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 1549

Projektant : Marta Licul ing.arh.

Direktor :

Marta Licul ing.arh.



d.o.o. Nedešćina
projekovanje, inženjering i konzalting

U Labinu, lipanj 2016.g.

 d.o.o. Nedeščina	Investitor: OPĆINA SVETA NEDELJA, OIB 55237120284 Nedeščina 103, 52 231 NEDEŠĆINA Građevina: DJEČJI VRTIĆ ARHITEKTONSKI PROJEKT - GRAFIČKI DIO	z.o.p.: 919/16 br.elab: 919 A III
---	---	---

INVESTITOR: OPĆINA SVETA NEDELJA
OIB 84615779206
Nedeščina 103, 52 231 NEDEŠĆINA

GRAĐEVINA: GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJEČJI VRTIĆ

LOKACIJA : k.č. 635/ 4, k.o. SANTALEZI
naselje VREĆARI, Općina SVETA NEDELJA

Z.O.P. : 919/ 16

BR.ELAB. : 919 A

FAZA : GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

III GRAFIČKI DIO

Glavni projektant : Marta Licul ing.arh.



MARTA LICUL
ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 1549


Projektant : Marta Licul ing.arh.

Direktor :



Marta Licul ing.arh.





d.o.o. Nedeščina
projektiranje, inženjering i konzalting






nova projekt		POSREDOVAČ ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING, KONZALTING D.O.O. NEDEŠČINA – NEDEŠČINA 137 A, IAI, 851-017		Z.O.P.R.O.J.: 919/16		BR. LJUB.: 919 A	
INVESTITOR:		GRADJEVINA		POSREDOVAČ:		POSREDOVAČ:	
OPĆINA SVETA NEDELJA		GRADJEVINA DRUŠTVENE		SITUACIJA		GLAVNI PROJEKTANT:	
OIB 84615779206		DELATNOSTI				MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
Nedešćina 103		DJEČJI VRTIĆ				MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
52 231 NEDEŠČINA				TIP: GLAVNI PROJEKT		SUBJUNKT:	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	
						MARIJA LUCIĆ ing.arh.	





nova projekt	POMOŽICE ZA PROJEKTIRANJE, INŽENJERING, KONZALTING G.O.O., NEDEŠČINA – NEDEŠČINA 137 A, tel. 851-017	Z.O.POMOL:	REKLEB:
INVESTITOR:	OPĆINA SVEJA NEDELJA OIB 84615779206 Nedešćina 103 52 231 NEDEŠČINA	GRADONAČELNIK:	PROJEKTOVANJE:
GRAĐEVINSKA DRUŠTVENE DIELATNOSTI DUEČJI VRTIĆ	TLOCRT TEMELJA MARTIA LUCUL Ing.arh.	GLAVNI PROJEKTOVANJE:	MARTIA LUCUL Ing.arh.
IZDAJE:	GLAVNI PROJEKT	SURDOVNIK:	MARTIOSE 1:100 06/16
			USP: 2


[illegible]




nova projekt	POSUŽIO ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING, KONZALTING I D.D.O. NEDEŠČINA – NEDEŠČINA 137 A, tel. 851-1017	ZAPISAN 9/19/16	REDAKCIJA 9/19 A
INVESTITOR:	OPĆINA SVETA NEDELJA OIB 84615779206 NEDEŠČINA 105 52 231 NEDEŠČINA	GRADJEVINA: GRADJEVINA DRUŠTVENE DIELNOSTI DUJEVI VRTIĆ	SADRŽAJ: TLOCRT KROVIŠTA GLAVNI PROJEKTANT: MARIJA LUCIL Ing.arch.
		PROJEKTOVANJE: MARIJA LUCIL Ing.arch.	MATERIJAL DATUM 1:100 06/16
			LIST 4





nova projekt	POSREDOVAČ ZA PROJEKTIRANJE, INŽINJERING, KONZALTING d.o.o. NEDEŠČINA – NEDEŠČINA 137 A, BEI, 861-017	I/O projekta	919/16	NEŠA 16
INVESTITOR:	OPĆINA SVEETA NEDELJA OIB 84615779206 Nedešćina 103 52 231 NEDEŠČINA	GRADJEVINA:	GLAVNI PROJEKTIRANJE:	MARIA LIČIL Ing.arh.
	GRADJEVNA DRUŠTVENE DIELANOŠTI	SPOSREDAVAČ:	PROJEKTOVANJE:	MARIA LIČIL Ing.arh.
	DUELIJI VRTIĆ	TLOCRT KROVA		
	ROLA	GLAVNI PROJEKT	STRUKTURNO:	
		KARTEZI	POSREDOVAČ	USP
		1:1.00	OŠ 16	



KONSTRUKCIJA NA TERENU



KONSTRUKCIJA TAVANA





KONSTRUKCIJA NA TERENU – KERAMIKA

KONSTRUKCIJA NA TERENU – GUMA





nova projekt		POSREDOVANJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING, KONZALTING D.O.O. NEDEŠČINA – NEDEŠČINA 137 A, tel. 851-017		Z.O. PROJEKT: 919/16		BR. LISTA: 919 A	
INVESTITOR:		GRADJEVINA:		GLAVNI PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	
OPĆINA SVETA NEDELJA		GRADJEVINA DRUŠTVENE		MARTI LUCIL ing.arh.		MARTI LUCIL ing.arh.	
OIB 84615779206		DEJATNOSTI					
Nedešćina 103		DJEČJI VRTIĆ					
52 231 NEDEŠČINA				SUBJUNKT:		VRIJEME: 1:100	
				POSREDOVANJE ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING, KONZALTING D.O.O. NEDEŠČINA – NEDEŠČINA 137 A, tel. 851-017		DOKUMENT: 06/16	
						LIST: 6	




MARTA LUCUL
ing. arh.
ČULABNA ARHITEKTIKA
A 1048

nova projekt		POUZEČE ZA PROJEKTIRANJE, INŽINERIN, KONZALTING d.o.o. NEDEŠČINA – NEDEŠČINA 137 A, tel. 051-017		Z.O.PROL. 919/16		BR. LAR. 919 A	
INVESTOR:		GRADONIK:		SOPROJE:		GLAVNI PROJEKTANT:	
OPĆINA SVETA NEDELJA		GRADJEVINA DRUŠTVENE		PROČELJA		MARTA LUCUL ing.arh.	
OIB 84615779206		DELATNOSTI				MARTA LUCUL ing.arh.	
Nedaščina 103		DJEČJI VRTIĆ		IZDA:		SUBROKCI:	
52 231 NEDEŠČINA				GLAVNI PROJEKT		VJEŠTAČ. IZVJEŠĆE:	
						1:100 06/16	
						LIST: 7	



nova projekt	POLJEZEC ZA PROJEKTIRANJE, INŽENJERING, KONZALTING d.o.o. NEDEŠČINA – NEDEŠČINA 137 A, tel. 081-1817-9190 / 16	Z.O.R.G.	RED ELAB.
INVESTITOR:	GRADNINA:	SPOSREDA:	919 A
OPĆINA SVETA NEDEŠČA OIB. 84615779206 NEDEŠČINA 103 DJEČJI VRTIĆ	GRADIVNA DRUŠTVENE DIELANOSTI	PROCELA	
DJEČJI VRTIĆ	GLAVNI PROJEKANT:	MARIA LUCIL ing.arh.	MARIA LUCIL ing.arh.
FZA:	GLAVNI PROJEKT	SUBPOJUNK:	
	MAJSTRO:	INTVING:	IGEST:
	11:00	06/16	



MARTA LICUL
ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 1548

nova projekt				Z.O.PROJ.: 919/16	BR.ELAB.: 919 A
INVESTITOR:	GRADEVINA:	SADRZAJ:	GLAVNI PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	
OPĆINA SVETA NEDELJA OIB 84615779206 Nedešćina 103 52 231 NEDEŠĆINA	DJEČJI VRTIĆ	ANALITIČKI ISKAZ	MARTA LICUL ing.arh.	MARTA LICUL ing.arh.	
		FAZA: GLAVNI PROJEKT	SURADNIK:	MJERILO: 1:100	DATUM: 06/16
				LIST: 9	